

Terminal 3 - Zahlen, Daten, Fakten

T3 im ersten Bauabschnitt

- Grundfläche (entspricht ca. 19 Fußballfeldern) ca. 90.000 qm
- Summe Grundflächen aller Geschosse (fünf Obergeschosse, zwei Untergeschosse) ca. 306.000 qm
- Realisierung eines 3 Ebenen-Konzepts mit PTS in Hochlage

- Länge Flugsteig/Pier H 400 m
- Länge Flugsteig/Pier J 600 m
- Passagierkapazität per anno 14 Mio. Pax
- Gebäudepositionen 24 St

- Retail-/Gastronomie Marktplätze/Luftseite 6.000 qm
- Retail- und Gastronomie der Piers 2.000 qm
- Retail- und Gastronomie Landseite 1.700 qm

- 4 CKI-Inseln mit möglichen Check-in-Schaltern (zu Beginn werden 80 Schalter aufgestellt) 104 Stück
- CKI-Automaten (anfangs 38 Stück aufgestellt) 54 Stück
- Ticketschalter (anfangs 34 Stück aufgestellt) 40 Stück
- Sicherheitskontrollstellen 18 Stück
- Sicherheitskontrollstellen Transfer 11 Stück
- Personal- u. Warenkontrolle 5 Stück
- Personal- u. Warenkontrolle Transfer 1 Stück
- Ausreise (Doppelschalter/easy pass) 6+8 Stück
- Ausreise Transfer 3 Stück
- Einreise (Doppelschalter/easy pass) 6+8 Stück
- Einreise Transfer 2 Stück
- Gepäckausgabebänder 10 Stück

Allgemeine Info

- bereits realisierte Vorfeldflächen ca. 780.000 qm
- noch zu realisierende Vorfeldflächen ca. 555.000 qm
- zahlreiche Infrastrukturmaßnahmen rund um das T3 sind fertiggestellt oder werden parallel ausgeführt: (Verkehrsanbindung T3 an das öffentl. Straßenverkehrssystem und innerhalb der Cargo City Süd, Regenrückhaltebecken, Abwasserreinigungsanlage, Ver- und Entsorgung wie Leitungsbau, IT-Versorgung)

Stand Oktober

- Baubeginn mit Spatenstich findet am 5. Oktober statt
- die Erstellung der Baugrube und den bauvorbereitende Maßnahmen (Baulogistik) sind die nächsten Schritte
- Baugenehmigung 2014 erhalten
- Inbetriebnahme BA 1 zum SFP 2022

